

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
PREF. DE APARECIDA DE GOIÂNIA	COMPOSIÇÃO O 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS		5.661,65	6.496,46
SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,045	16.180,79	18.726,35
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	4.933,52	5.653,78
PREF. DE APARECIDA DE GOIÂNIA	COMPOSIÇÃO O 02	RODAPÉ DE GRANITINA 8MM FUNDIDA COM REBOCO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM	M2		90,14	92,51
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6091	16,46	18,17
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4569	24,10	27,01
INS-GOINFRA	2223	PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM(COM JUNTA 27 MM /GRANA /CERA/MAO OBRA)	m2	1,08	50,00	50,00
INS-GOINFRA	1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	1,07	0,64	0,64
INS-GOINFRA	104	AREIA MÉDIA	m3	0,08	180,42	180,42
PREF. DE APARECIDA DE GOIÂNIA	COMPOSIÇÃO O 03	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRESSO)	M2		20,64	21,42
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,21	25,34	28,23
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11	16,46	18,17
SINAPI-I	3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,55	3,03	3,03
SINAPI-I	5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,044	19,88	19,88
SINAPI-I	7288	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	L	0,176	34,72	34,72
SINAPI-I	7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,132	36,94	36,94

11/01/2023

Data

Responsável Técnico: Rodrigo Sobrinho Mendanha
CREA/CAU: 1017103887/D-GO